



**Legenda:**

**Navrhované prvky v 1. části lokality č. 1**

- Navržený listnatý strom
- Číselné označení navrženého druhu stromu

**Navrhované prvky v lokalitě č. 2**

- Navržený listnatý strom
- Navržený soliterní keř
- Obnova trávníku
- Navržené skupiny keřů
- Navržené záhony – viz výkres 07 Osazovací plány
- Číselné označení navrženého druhu stromu
- Číselné označení navrženého druhu keře / počet ks

**Navržený rostlinný materiál v 1. části lokality č. 1:**

- STROMY:  
celkem 5 ks
- 2 - *Acer platanoides* 'Cleveland' – javor mlč – 5 ks

**Navržený rostlinný materiál v lokalitě č. 2:**

- STROMY:  
celkem 9 ks
- 1 – *Acer platanoides* – javor mlč – 1 ks  
 8 – *Fagus sylvatica* – buk lesní – 1 ks  
 9 – *Fraxinus excelsior* – jasan ztepilý – 1 ks  
 11 – *Quercus robur* – dub letní – 4 ks  
 12 – *Tilia cordata* – dub letní – 2 ks

- KEŘE:  
celkem 199 ks
- 15 – *Hamamelis × intermedia* 'Westerstede' – vilín prostřední – 2 ks  
 16 – *Chaenomeles × superba* 'Fire Dance' – kdoulovec nádherný – 75 ks  
 17 – *Euonymus europaeus* 'Red Cascade' – brslen evropský – 15 ks  
 18 – *Forsythia × intermedia* 'Lynwood' – zlatice prostřední – 15 ks  
 19 – *Kolkwitzia amabilis* 'Pink Cloud' – kolkvie krásná – 3 ks  
 20 – *Laburnum × watererii* 'Vossii' – štědřenec watererův – 3 ks  
 22 – *Lonicera xylosteum* – zimolez obecný – 20 ks  
 24 – *Ribes alpinum* 'Schmidt' – meruzalka alpská – 40 ks  
 26 – *Spiraea salicifolia* – tavolník vrbolistý – 20 ks  
 30 – *Viburnum plicatum* 'Mariesii' – kalina japonská – 6 ks

**Stávající prvky**

- Trávník parkový
- Skupiny keřů stávající
- Nezpevněné cesty a plochy
- Povrch asfaltový
- Povrch dlážděný
- Povrch betonový
- Pomník, památník
- Lavička stabilní
- Pařez
- Strom listnatý/jehličnatý ponechaný
- Keř soliterní listnatý ponechaný
- Skupina keřů ponechaná
- Pořadové číslo dřeviny
- Obvod koruny dřeviny
- Hranice úprav
- Hranice parcel KN
- Číslo parcely KN

**Vedení sítí technické infrastruktury:**

- sdělovací vedení
- vedení NN
- plynovod
- kanalizace
- kanál splaškový
- vodovod

Poznámka:  
Před započítáním prací je nutno výtýčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv

	<b>Zpracovatel:</b> Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz	<b>Investor:</b> Město Budišov nad Budišovkou Halaškovo nám. 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou email: m.urad@budisovnb.cz tel.: 556 312 030	
	<b>HIP:</b> Ing. Barbora Májková	<b>Zpracoval:</b> Ing. Pavla Kratochvílová	<b>Zpracovatel částí PD:</b>
<b>Název akce:</b> Revitalizace zeleně vybraných veřejných prostranství města Budišov nad Budišovkou			Datum: 05/2017 Stupeň: DPS Měřítko: 1:500 Číslo zakázky: 156/2016
<b>Název výkresu:</b> Návrh řešení "Lokalita č.1 (první část) a lokalita č.2"			Formát: 3x44 Číslo výkresu: Číslo paré: <b>05a</b>
			Autorizační razítko:

